

Axe : AB

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Numéro de profils en travers	AB-1		AB-2		AB-3	AB-4		AB-5
Altitudes TN	79.96		79.93		79.83	79.81		80.34
Altitudes Projet	80.59		80.17		80.05	79.97 79.95		80.34
Ecarts Projet - TN	0.63		0.24		0.22	0.16 0.15		0.00
Distances cumulées	0.00		42.06		54.48	61.79 64.06		102.82
Distances partielles		42.06		12.42	7.31 2.27		27.73	11.03
Pentes et rampes		PENTE L = 61.79 m P = -1.00 %				RC = 1000.00 L = 30.00		RAMPE L = 11.03 m P = 2.00 %
Alignements droits et courbes		DROITE L = 54.48 m			ABC R = 13.00 m L = 9.58 m		DROITE L = 38.76 m	



Axe : CA

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Numéro de profils en travers	CA-1		CA-2 CA-3	CA-4	CA-5	CA-6
Altitudes TN	80.06		79.94 79.94	79.90	79.83	79.96
Altitudes Projet	80.23	80.02	79.93 79.93	79.97	80.06	80.59
Ecarts Projet - TN	0.17	0.11	-0.01 -0.01	0.07	0.24	0.63
Distances cumulées	0.00	10.64	23.19 24.85	28.14	34.21	69.24
Distances partielles		10.64	12.35 1.66	3.29	6.07	35.03
Pentes et rampes		PENTE L = 10.64 m P = -2.00 %	RC = 500.00 L = 17.50			RAMPE L = 41.10 m P = 1.50 %
Alignements droits et courbes		DROITE L = 22.99 m		DROITE L = 4.54 m	ABC R = 4.50 m L = 5.21 m	DROITE L = 35.03 m



Axe : DA

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Numéro de profils en travers	DA-1		DA-2	DA-3	DA-4	DA-5	DA-6
Altitudes TN	80.22		79.75	79.77	79.76	79.82	79.96
Altitudes Projet	80.35	80.22	80.18	80.16	80.26	80.37	80.59
Ecarts Projet - TN	0.13	0.42	0.43	0.39	0.50	0.55	0.63
Distances cumulées	0.00	34.23	34.23 37.99	37.99	58.21	65.44	80.29
Distances partielles		34.23	3.76	20.23	7.23	14.85	
Pentes et rampes		PENTE L = 38.22 m P = -0.50 %		RC = 1000.00 L = 20.00		RAMPE L = 22.07 m P = 1.50 %	
Alignements droits et courbes		DROITE L = 34.23 m	ABC R = 13.00 m L = 3.76 m	DROITE L = 20.38 m	ABC R = 4.50 m L = 7.07 m	DROITE L = 14.85 m	



Axe : GH

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 75.00 m

Numéro de profils en travers	GH-1		GH-2	GH-3	GH-4	GH-5	GH-6	GH-7	GH-8	GH-9 GH-10 GH-11	GH-12	GH-13	GH-14	GH-15	GH-16	GH-17	GH-18	GH-19	GH-20	GH-21	GH-22 GH-23
Altitudes TN	80.18		80.21	80.07	80.11	80.20	80.36	80.24	80.27	80.36 80.44 80.45	80.70	80.92	81.12	80.89	81.19	80.20	80.54	80.84	80.88	80.54	80.54 80.44
Altitudes Projet	80.33		80.23	80.15	80.08	80.14	80.16	80.20	80.26	80.28	80.37	80.40 80.40 80.40	80.66	80.71	80.89	80.79 80.79 80.79	80.78	80.80	80.85	80.87	80.88 80.88
Ecarts Projet - TN		0.02	-0.04	0.00	0.03	0.05	-0.16	0.00	0.02	0.05	-0.41	-0.31 -0.45 -0.48	-0.45	-0.18	0.19	0.41 0.41 0.41	-0.16	-0.09	-0.03	0.00	0.00 0.00
Distances cumulées	-0.00	6.08	10.86	20.00	40.00	47.21	60.00	67.99	75.98	79.95 80.44 80.45	84.63	94.09	100.00	104.29	109.28 109.28 109.28	114.83 114.83 114.83	120.00	124.47	127.44	129.24 129.24 129.24	132.00 132.00 132.00
Distances partielles		6.08	4.78	9.14	20.00	7.21	12.79	20.00	7.99	8.00	3.96	14.01 0.49 0.01	5.46	5.91	4.29	5.11	5.55 0.00 0.00	4.45	2.97 0.00 0.00	3.12	2.76 2.76 2.76
Pentes et rampes		PENTE L = 10.86 m P = 1.70 %	RC = 500.00 L = 10.00	RAMPE L = 67.13 m P = 0.30 %						RC = 500.00 L = 8.00	TYPE 1 = 1.00 % TYPE 2 = 1.00 %	RC = 500.00 L = 9.50	RAMPE L = 25.93 m P = 1.00 %			RC = 500.00 L = 5.00	TYPE 1 = 1.00 % TYPE 2 = 1.00 %	RC = 500.00 L = 5.00	TYPE 1 = 1.00 % TYPE 2 = 1.00 %	RC = 500.00 L = 5.00	TYPE 1 = 1.00 % TYPE 2 = 1.00 %
Alignements droits et courbes		DROITE L = 6.08 m		DROITE L = 95.22 m									DROITE L = 39.33 m								DROITE L = 13.06 m



Axe : EF

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Numéro de profils en travers	EF-1		EF-2	EF-3
Altitudes TN	79.93		80.29	80.11
Altitudes Projet	80.17		80.20	80.23
Ecarts Projet - TN	0.24		-0.09	0.12
Distances cumulées	0.00	10.80	10.80	19.86
Distances partielles		10.80	9.06	
Pentes et rampes		RAMPE L = 19.86 m P = 0.30 %		
Alignements droits et courbes		DROITE L = 19.86 m		

Profil entre EU-8-EU-3



Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Altitudes TN/Projet	80.32		80.18		80.29 80.34		80.55 80.56
Numéros chambres de visite	EU-8		EU-7		EU-6	EU-5	EU-4 EU-3
Niveaux radiers	79.13		78.99		78.86	78.84	78.76 78.75
Profondeurs égouttage	1.19		1.19		1.43 1.50		1.79 1.81
Distances entre chambres		28.00		26.50	4.00	15.00	3.00
Pentes égouttage	-0.50 %						
Dimensions et matériaux	PP DN250						

Profil entre EU-12-EU-3



Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Altitudes TN/Projet	80.33	80.43 80.46	80.55	80.56
Numéros chambres de visite	EU-12	EU-11 EU-10	EU-9	EU-3
Niveaux radiers	78.94	78.82 78.80	78.77	78.75
Profondeurs égouttage	1.39	1.61 1.65	1.78	1.81
Distances entre chambres	24.00	3.00	6.50	4.00
Pentes égouttage	-0.50 %			
Dimensions et matériaux	PP DN250			

Profil entre EU-3-EU-1



Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 73.00 m

Altitudes TN/Projet	80.56	79.97	80.54
Numéros chambres de visite	EU-3	EU-2	EU-1
Niveaux radiers	78.75	78.45	78.23
Profondeurs égouttage	1.81	1.52	2.31
Distances entre chambres	58.50	45.00	
Pentes égouttage	-0.50 %		
Dimensions et matériaux	PP DN250		

PROVINCE DE NAMUR
VILLE DE NAMUR

Le demandeur :

THOMAS & PIRON HOME S.A.
La Besace, 14
6852 Paliseul

Auteur du Projet :

C² PROJECT
Chemin de la Maison du Roi, 30b
B-1380 Lasne
Tél. 02/318 81 26 Fax 02/318 08 42
Courriel : info@c2project.be

Architectes du projet

LRArchitectes
Pascal Rahier/Architecte/Ingénieur civil/Gérant
Rue de Libersart, 1b
B-1457 Tourinnes-Saint-Lambert
Tél. 010/45 39 83
Courriel : pra@lrarchitectes.com
Web : www.LRArchitectes.com

Quentin Allaime Architecture Srl - MAAO
Quentin Allaime/Architecte Associé/Gérant
Coworking Seed, rue Pépin, 17
B-5000 Namur
Tél. 0474/86 71 92
Courriel : info@maaoarchitects.be
Web : www.maaoarchitects.be

PERMIS D'URBANISME

PROJET IMMOBILIER
RUE D'ENHAIVE A JAMBES

Création d'une voirie

PROFILS EN LONG

NUMERO DE PLAN 2M20-156-PU/21	ECHELLE: 1/50 1/100	LASNE, le 19-11-2025	SURFACE: 0,71 m²

Indice	Date	Modifications
A	19/11/2025	Mise à jour des plans
B	../../....	...
C	../../....	...
D	../../....	...
E	../../....	...
F	../../....	...

Levé par : Géomètre B. Oudar	Dessiné par : F. Jongen	Dressé par : Ing F. Keutgen
Approuvé le	Vérifié par	Responsable du dossier